

ELENCO PREZZI

| COD. VOCE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | PREZZO BASE |
|-----------|--|--------|-------------|
| 1,1 | RICERCA E MESSA IN QUOTA CHIUSINO, ESCLUSA FORNITURA CHIUSINO, INCLUSO OGNI ONERE NECESSARIO A DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE. | cad | € 195,30 |
| 1,2 | FORNITURA E POSA CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 DN600mm, COMPRESO OGNI ONERE NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPLETO. TELAIO A SAGOMA CIRCOLARE DI ALTEZZA 75MM, CON FORI ED ASOLE DI FISSAGGIO; GUARNIZIONE IN POLIETILENE PER LO SMORZAMENTO DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE ALLOGGIATA IN APPOSITA SEDE. COPERCHIO CIRCOLARE DOTATO DI DUE BARRE ELASTICHE INTEGRATE CHE NE PERMETTONO IL BLOCCAGGIO AUTOMATICO A SCATTO SUL TELAIO SENZA L'AUSILIO DI ULTERIORI SISTEMI DI CHIUSURA GARANTENDO UNA FORZA DI AGGANCIO SUPERIORE E MEGLIO DISTRIBUITA E QUINDI MAGGIORE ADERENZA DEL COPERCHIO SULLA GUARNIZIONE DEL TELAIO. APERTURA DEL COPERCHIO FINO A 130°. | cad | € 235,92 |
| 1,3 | SOVRAPPREZZO PER MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI SU STRADE PROVINCIALI CON UTILIZZO DI SPECIALI MALTE TISSOTROPICHE, INCLUSO LAVORO NOTTURNO O FESTIVO SECONDO PRESCRIZIONI DEL GESTORE DELLA VIABILITA' | cad | € 58,98 |
| 1,4 | VIDEOISPEZIONE DI CONDOTTA DI FOGNATURA EFFETTUATA CON ROBOT A RUOTA O NATANTE, CON CENSIMENTO COMPLETO DELLE CARATTERISTICHE DELLA TUBAZIONE, DEGLI ALLACCIAMENTI, DELLE ANOMALIE/DIFETTI, INCLUSA RESTITUZIONE DI REPORTISTICA IN FORMATO DIGITALE E CARTACEO SECONDO GLI STANDARD DEFINITI DALLA STAZIONE APPALTANTE | m | € 4,17 |
| 1,5 | PULIZIA CONDOTTE DI FOGNATURA ESEGUITO MEDIANTE SPURGO CON IDROGETTO AD ALTA PRESSIONE, INCLUSO CARICO MATERIALE DI RISULTA, SMALTIMENTO IN IDONEO IMPIANTO E OGNI ONERE NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPLETO | m | € 6,13 |
| 1,6 | ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MAPPATURA RETI METEORICHE - FORFAIT PRELIMINARE AL KM - (RICERCA E MESSA IN QUOTA CHIUSINI, EVENTUALI VIDEOISPEZIONI E PULIZIA DELLA LINEA PRINCIPALE) | km | € 370,00 |
| 2,1 | RILIEVO GEOMETRICO E FOTOGRAFICO CAMERETTE DI FOGNATURA SENZA ACCESSO ALLA CAMERETTA, COMPRESA COMPILAZIONE DI SCHEDE MONOGRAFICHE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | cad | € 46,75 |
| 2,2 | RILIEVO GEOMETRICO E FOTOGRAFICO CAMERETTE DI FOGNATURA: CON ACCESSO ALLA CAMERETTA SECONDO DETTAMI DEL DPR 177/2011 (LUOGHI CONFINATI), COMPRESA COMPILAZIONE DI SCHEDE MONOGRAFICHE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | cad | € 87,50 |
| 2,3 | SOVRAPPREZZO PER ATTIVITA' SU STRADE STATALI, PROVINCIALI E ARTERIE DI GRANDE TRAFFICO IN GENERE: PER CIASCUNA CAMERETTA ISPEZIONATA | cad | € 21,75 |
| 2,4 | RILIEVO TOPOGRAFICO CON GPS S.R. UTM32-WGS84: UN PUNTO PER CIASCUNA CAMERETTA O MANUFATTO RILEVATO | cad | € 8,68 |
| 2,5 | INFORMATIZZAZIONE COMPLETA DEI DATI DI RILIEVO NEL FORMATO SHAPEFILE IN USO DALLA STAZIONE APPALTANTE: PER CIASCUNA CAMERETTA O MANUFATTO RILEVATO | cad | € 8,23 |
| 2,6 | MAPPATURA RETI METEORICHE - FORFAIT AL KM - RILIEVO GEOMETRICO DELLE CAMERETTE POSTE SULLA LINEA PRINCIPALE, COMPRESA LA COMPILAZIONE DI SCHEDE MONOGRAFICHE, E RILIEVO TOPOGRAFICO (CON GPS S.R. UTM32-WGS84: UN PUNTO PER CIASCUNA CAMERETTA O MANUFATTO RILEVATO) E FOTOGRAFICO DELLE CAMERETTE POSTE SULLA LINEA PRINCIPALE E DELLE CADITOIE E GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE, COMPRESA L'ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E L'INFORMATIZZAZIONE COMPLETA DEI DATI DI RILIEVO NEL FORMATO SHAPEFILE IN USO DALLA STAZIONE APPALTANTE (PER CIASCUNA CAMERETTA O MANUFATTO RILEVATO) | km | € 1.100,00 |
| 3,1 | MONITORAGGIO CONTINUO DELLA PORTATA IN COLLETTORE FOGNARIO A GRAVITA' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI STRUMENTO DI MISURA TIPO AREA-VELOCITY O RADAR, INCLUSA INSTALLAZIONE/RIMOZIONE STRUMENTAZIONE, VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONI, RESTITUZIONE DEL DATO IN FORMATO TABULARE ED ELABORAZIONE DI RELAZIONI IDRAULICHE DI VERIFICA (BILANCIO IDRICO, ACQUE PARASSITE, ANOMALIE, ECC...): COSTO PER UN PUNTO PER TRE MESI | 3 mesi | € 4.500,00 |
| 3,2 | MONITORAGGIO PLUVIOMETRICO NEI BACINI DI FOGNATURA ASSOCIATO ALLA MISURA DI PORTATA, INCLUSA INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA STRUMENTAZIONE, OTTENIMENTO EVENTUALI PERMESSI, VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE, RESTITUZIONE DEL DATO IN FORMATO TABULARE: COSTO PER UN PUNTO PER TRE MESI | 3 mesi | € 900,00 |
| 4,1 | COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO. MODELLAZIONE IDRAULICA COMPLETA DELLO STATO DI FATTO: IMPORTAZIONE DATI, VERIFICA DATI E PROFILI, INTEGRAZIONI DATI, DEFINIZIONE AREE IMPERMEABILI, ANALISI POPOLAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE, ANALISI IDROLOGICA, DEFINIZIONE IETOGRAMMI SINTETICI, IMPORTAZIONE DATI DI MONIOTRAGGIO, CALIBRAZIONE, VERIFICA CONGRUENZA RISULTATI CON PROBELMATICHE EFFETTIVE DEL TERRITORIO, REVISIONE FINALE. | km | € 180,00 |
| 4,2 | REDAZIONE DI PIANO FOGNARIO DI BACINO MEDIANTE MODELLAZIONE IDRAULICA: ANALISI DELLO STATO DI FATTO BASATA SUL MODELLO IDRAULICO, INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO IN SCALA DI PRIORITA', CONFRONTO CON GLI UFFICI TECNICI DELLA STAZIONE APPALTANTE, VERIFICA FATTIBILITA' TECNICO-URBANISTICA DEGLI INTERVENTI E STIMA ECONOMICA PRELIMINARE, REDAZIONE DI PIANO FOGNARIO GENERALE | km | € 425,00 |
| 5,1 | RILIEVO GEOMETRICO E FOTOGRAFICO MANUFATTI PARTICOLARI QUALI SCOLMATORI, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CON ACCESSO ALLA CAMERETTA SECONDO DETTAMI DEL DPR 177/2011 (LUOGHI CONFINATI), RESTITUZIONE DISEGNO ARCHITETTONICO COMPLETO DI PIANTE E SEZIONI (FORMATO DIGITALE DWG E PDF), ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ANALISI BACINO SCOLANTE E VERIFICA IDRAULICA | cad | € 433,33 |