

Lario Reti Holding S.p.A.

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
MISURATORI STATICI ACQUA FREDDA
LOTTO 1 E LOTTO 2 (GRANDI UTENZE)**

DICEMBRE 2025

Indice

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 3 - QUANTITÀ	3
ART. 4 - ORDINE DI FORNITURA	4
ART. 5 - CONSEGNE	4
ART. 6 - RESA MERCE	4
ART. 7 – IMBALLO E SPESE DI TRASPORTO	5
ART. 8 - GARANZIA	5
ART. 9 - NUMERI MATRICOLA	5
ART. 10 - CONTROLLO DELLE FORNITURE	5
ART. 11 - PROVE E COLLAUDI	5
11a) Collaudo metrologico ed idraulico	6
11b) Verifica e controlli qualitativi dei materiali che compongono i contatori (D.M. n. 174 del 06-04-2004)	7
11c) Collaudo tecnico	8

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura dei misuratori statici acqua fredda per uso idropotabile aventi le caratteristiche tecniche precisate nei documenti allegati al Disciplinare di gara: **Requisiti minimi – Lotto 1, – Requisiti minimi – Lotto 2 - grandi utenze** e secondo le quantità indicativamente precisate nel documento **Fabbisogno presunto** per Lario reti holding SpA.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il Lotto 1 ha una durata **di 12 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto per la componente fornitura con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Il Lotto 2 avrà inizio dalla sottoscrizione dello stesso, come di seguito specificato:

fase di fornitura: 30 gg naturali consecutivi dalla firma del contratto

fase di servizio: 14 anni a decorrere dall'installazione dei misuratori.

Il contratto avrà termine al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- raggiungimento del termine di validità. In questo caso, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso e nulla potrà rivendicare se l'importo massimo del contratto non sarà stato esaurito, indipendentemente dall'importo impegnato fino a quel momento.
- raggiungimento dell'importo di aggiudicazione del contratto, anche prima del termine di validità;
- nel caso in cui la normativa vigente in materia variasse i requisiti tecnici dei contatori oggetto d'appalto, rendendoli non conformi alle nuove normative.

Lario reti holding SpA si riserva di prorogare la durata del contratto per un periodo massimo di 6 mesi nel caso in cui alla scadenza indicata non si è ancora esaurito l'importo massimo del contratto.

ART. 3 - QUANTITÀ

Le quantità presunte e non vincolanti relative al fabbisogno per il periodo contrattuale indicato nella richiesta d'offerta sono elencate nell'**Allegato - Fabbisogno presunto**.

A fronte di quanto sopra, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso e nulla potrà rivendicare se al termine del contratto i quantitativi non saranno rispettati.

ART. 4 - ORDINE DI FORNITURA

La richiesta di fornitura verrà comunicata con apposito documento "Ordine di Fornitura" che riporterà:

- il numero dell'Ordine di Fornitura;
- il numero del contratto con relativo numero cig;
- il termine di consegna dei materiali;
- la tipologia e la quantità del prodotto richiesto;
- il valore unitario e l'importo totale sulla base dei prezzi contrattuali;
- eventuali vincoli o indicazioni ritenuti utili per il servizio fornito.

Gli Ordini di Fornitura saranno trasmessi a mezzo mail e la relativa data sarà il riferimento per l'eventuale applicazione delle penali di cui allo "Schema di contratto".

ART. 5 - CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate, rispettando le date indicate sull'ordine di fornitura e comunque entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine o nel minor tempo offerto in sede di gara.

In caso di ritardo verranno applicate le penali di cui allo "Schema di contratto".

In caso di ritardo superiore a 20 giorni solari, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto a norma dello "Schema di contratto".

ART. 6 - RESA MERCE

La resa merce si intenderà franco ns. sede di Lecco in Via Fiandra 13 o franco eventuale altro luogo di destinazione indicato sull'ordine, comunque all'interno della regione Lombardia.

ART. 7 – IMBALLO E SPESE DI TRASPORTO

Le spese di imballo e di trasporto del materiale devono essere comprese nei prezzi di fornitura.

ART. 8 - GARANZIA

I misuratori e quant'altro correlato saranno garantiti per il periodo indicato nei documenti Requisiti Minimi, durante il suddetto periodo, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a sue spese, trasporto compreso, alla sostituzione di tutti quei contatori che presentassero difetti materiali, di costruzione di montaggio o funzionamento, a norma dell'art. "Prove e collaudi".

ART. 9 - NUMERI MATRICOLA

La numerazione per ciascun lotto di consegna dovrà essere progressiva e continua ed indicata su ciascun imballo.

ART. 10 - CONTROLLO DELLE FORNITURE

Le forniture dei prodotti oggetto dell'appalto, qualora la Stazione Appaltante lo ritenesse opportuno, potranno essere controllate in qualsiasi momento dalla stessa, tramite propri incaricati qualificati anche estranei alla Stazione Appaltante stessa.

Il controllo dovrà accertare che i prodotti forniti presentino i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti dall'Ordine di Fornitura e dall'"Allegato - Requisiti minimi". Il tutto senza che l'Aggiudicatario possa elevare contestazioni o proteste.

Gli incaricati del controllo, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potranno rifiutare le forniture o pretenderne la sostituzione.

ART. 11 - PROVE E COLLAUDI

L'Aggiudicatario è obbligato a consentire in qualsiasi momento, a partire dalla data di aggiudicazione, la verifica ispettiva del sistema di gestione per la qualità, da parte del personale indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 19011:2003.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di recarsi, a proprie spese, presso gli stabilimenti di produzione, di assemblaggio e di taratura con preavviso di 24 ore per assistere alle prove previste dalla Direttiva 2014/32/UE recepita con D.Lgs. 19-05-2016 n.84 e della Normativa Europea armonizzata EN 14154.

Alla consegna, al magazzino della Stazione Appaltante, di ogni singolo misuratore, l'Aggiudicatario dovrà inviare, **in formato elettronico**, la seguente documentazione (in italiano ovvero con traduzione giurata in italiano):

- certificato di collaudo di ogni singolo contatore sottoscritto dal responsabile delle prove di collaudo;
- dichiarazione di provenienza della materia prima utilizzata (ottone, metalli in genere, materie plastiche ecc.);
- certificati di conformità e di omologazione dei materiali usati, in particolare per quelli a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

La Stazione Appaltante, **a spese dell'Aggiudicatario** (comprese quelle di spedizione dei contatori da sottoporre alle prove e ai collaudi), farà eseguire presso laboratori autorizzati e scelti dalla Stazione Appaltante stessa, le seguenti prove e verifiche:

- a. collaudo metrologico e idraulico;
- b. verifica e controlli qualitativi dei materiali che compongono i contatori (D.M. n. 174 del 06-04-2004);
- c. collaudo tecnico.

con le modalità di seguito specificate.

11a) Collaudo metrologico ed idraulico

La Stazione Appaltante, **a spese dell'Aggiudicatario** (comprese quelle di spedizione), potrà far eseguire presso un laboratorio europeo autorizzato scelto dalla Stazione Appaltante (in accordo con la direttiva ISO 17025:2005), i collaudi atti a verificare che le caratteristiche metrologiche e idrauliche dei contatori siano conformi alle prescrizioni del presente Capitolato e alla MID 2014/32/UE recepita con D.Lgs. 19-05-2016 n.84 e della normativa europea armonizzata EN 14154.

Ogni collaudo verrà eseguito su un campione di **10 contatori**, scelti in contraddittorio con l'Aggiudicatario.

I collaudi saranno eseguiti fino ad un massimo di 3 (tre).

La Stazione Appaltante stabilirà, a suo insindacabile giudizio, la modalità di individuazione e prelievo dei campioni da sottoporre ai collaudi tra quelle di seguito riportate:

- presso lo stabilimento di produzione, prima della spedizione: in questo caso la spedizione del lotto in esame potrà avvenire solo ad esito favorevole dei suddetti collaudi.
- presso i magazzini della Stazione Appaltante.

Le prove comprendono le seguenti operazioni individuate e previste nella direttiva MID 2004/22/CE recepita con D.L. 2-02-2007 n.22 e della normativa europea armonizzata EN 14154:

- prove di tenuta;
- determinazione delle curve di errore in funzione della portata;
- determinazione delle perdite di pressione.

In caso di collaudo negativo **anche di una sola prova sopra indicata per campione**, La Stazione Appaltante si riserva di rifiutare tutto il lotto su cui è stato effettuato il collaudo e l'Aggiudicatario sarà obbligato a sostituire, entro il termine essenziale di 40 giorni naturali e consecutivi, la parte rifiutata con un quantitativo equivalente, oltre all'applicazione delle penali di cui allo "Schema di contratto". In caso di rifiuto da parte dell'Aggiudicatario di effettuare tale sostituzione, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ad escutere la garanzia definitiva

Resta inteso che, nel caso di sostituzione del lotto, sui contatori sostituiti saranno effettuati i collaudi di cui al presente articolo, il cui onere resta sempre a carico dell'Aggiudicatario e che il collaudo effettuato sarà aggiuntivo a quelli previsti.

Al secondo verificarsi di esito negativo del collaudo, **anche di una sola prova sopra indicata per campione** anche su lotti o porzioni di lotti differenti, **La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto.**

11b) Verifica e controlli qualitativi dei materiali che compongono i contatori (D.M. n. 174 del 06-04-2004)

La Stazione Appaltante, **a spese dell'Aggiudicatario** (comprese quelle di spedizione dei contatori da sottoporre alle verifiche e ai controlli), farà effettuare controlli qualitativi dei materiali che compongono i contatori (metallo, resina, plastica ecc.), allo scopo di

verificare la rispondenza di tali materiali con il D.M. del 06-04-2004 n.174, per quanto attiene i materiali che sono a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

La Stazione Appaltante stabilirà, **a loro insindacabile giudizio**, il laboratorio autorizzato ad effettuare tali verifiche (la prova consisterà nell'analisi dei materiali costituente i contatori per verifica e idoneità in ottemperanza al D.M. n° 174 del 6 aprile 2004 per quanto attiene i materiali che sono a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

La modalità di individuazione e prelievo dei campioni da sottoporre ai controlli qualitativi potrà essere:

- presso lo stabilimento di produzione, prima della spedizione: in questo caso la spedizione del lotto in esame potrà avvenire solo ad esito favorevole dei suddetti collaudi;
- presso i magazzini della Stazione Appaltante o presso il magazzino di riferimento utilizzato per l'installazione o presso la sede operativa dichiarata in sede di gara ad avvenuta parziale o totale consegna del lotto in esame.

Le analisi dei materiali verranno eseguite su un campione di **3 contatori**, scelti in contraddittorio con l'Aggiudicatario.

Le analisi per la verifica e idoneità dei materiali saranno eseguite fino ad un massimo di 2 (due), in caso di esito negativo di tale verifica, anche di 1 solo contatore, la Stazione Appaltante rifiuterà integralmente il/i lotto/i dei misuratori, e potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

11c) Collaudo tecnico

Il collaudo tecnico sarà eseguito dalla Stazione Appaltante e consiste:

- verifica tra la corrispondenza dei campioni prelevati su più lotti e le condizioni e specifiche del presente documento;
- conformità dei campioni prelevati su più lotti alle prescrizioni tecnologiche e costruttive della MID 2014/32/UE.

In caso di collaudo negativo la Stazione Appaltante si riserva di rifiutare tutto il lotto su cui è stato effettuato il collaudo, e l'Aggiudicatario sarà obbligato a sostituire, entro il termine essenziale di **40 giorni** naturali e consecutivi, la parte rifiutata con un quantitativo equivalente, oltre al pagamento delle penali di cui al successivo art. 20.

In caso di rifiuto da parte dell'Aggiudicatario di effettuare tale sostituzione, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. ed escutere la garanzia definitiva.